



## FICHE DE PROJET / PROJECT SUMMARY

### Travaux de réfection des rues Lakeview et Sunny Acres / Construction Work on Lakeview and Sunny Acres Streets

**Firme responsable / Firm responsible :** Le Groupe Conseil Génipur Inc.

**Mode de financement / Method of financing :** Règlement d'emprunt / Loan by-law **no.1079 resolution 2022-04-83**

**Date de publication de l'appel d'offres / Publication date of the call for tenders :** 22 juin 2022 / June 22<sup>nd</sup> 2022

**Ouverture des soumissions / Opening of tenders :** 14 juillet 2022 / July 14<sup>th</sup> 2022

**Octroi du contrat pour travaux / Awarding of contract for works :** Séance du Conseil du 9 août 2022 / Council meeting of August 9 2022 **resolution 2022-08-162**

**Entrepreneur/Contractor :** Ali Excavation Inc.

**Début des travaux de construction / Construction work start date :** 29 août 2022 (À confirmer) / August 29<sup>th</sup> 2022 (To be confirmed)

**Fin des travaux / Completion date :** 30 novembre 2022 / November 30<sup>th</sup> 2022

**Fin des travaux de gazonnement / Completion date of sodding work :** Printemps 2023 / Spring 2023

#### Description sommaire :

- Planage-resurfaçage des rues Lakeview et Sunny Acres, entre le chemin Lakeshore et la la rue Surrey ;
- Renforcement de la structure de chaussée à certains secteur (intersections Chemin Lakeshore) ;
- Profilage et création de fossés, remplacement et installation de nouveaux ponceaux, remplacement et installation des infrastructures de drainages désuètes; installation de tranchées drainantes;
- Aménagement du réseau de drainage existant avec les nouvelles infrastructures qui seront mis en place;
- Régler les problématiques de drainage des croissants de la rue Sunny Acres;
- Reconfiguration des bordures de l'îlot central sur la rue Sunny Acres à l'intersection du chemin Lakeshore;
- Enrochement en pierre de rivière d'une portion du fossé Est de la rue Sunny Acres, près de l'intersection du Chemin Lakeshore;
- Abandonner une portion du réseau d'aqueduc situé entre les rues Surrey et Lakeview;
- Remplacement des vannes du réseau d'aqueduc dans un état critique ou non fonctionnel;

---

#### Brief description:

- Levelling/resurfacing of Lakeview and Sunny Acres streets, between Lakeshore Road and Surrey Street;
- Reinforcement of the pavement structure in certain sectors (Lakeshore Road intersections);
- Profiling and creation of ditches, replacement and installation of new culverts, replacement and installation of obsolete drainage infrastructures; installation of drainage trenches;
- Development of the existing drainage system with the new infrastructures that will be put in place;
- Solve drainage problems of Sunny Acres crescents Street;
- Reconfiguration of the concrete curbs on Sunny Acres Street at the intersection of Lakeshore Road;
- Riprap in river stone of a portion of the east ditch of Sunny Acres Street, near the Lakeshore Road intersection;
- Abandon a portion of the aqueduct network located between Surrey and Lakeview streets;
- Replacement of aqueduct network valves in critical or non-functional condition;

FICHE DE PROJET / PROJECT SUMMARY



FICHE DE PROJET / PROJECT SUMMARY

